

温泉县 XX 建设工程有限公司“9·9”一般车辆 伤害事故防范和整改措施 落实情况评估报告

2023 年 9 月 9 日 15 时 20 分许,温泉县 XX 镇 XX 旅游投资康养中心建设项目工地桥头渠道旁,一辆泵车在倒车过程中发生侧翻,导致泵车驾驶员赵某当场死亡。依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》安委办〔2021〕4 号文件要求,温泉县安委办于 2026 年 3 月 14 日成立专项评估工作组,针对本次车辆伤害瞒报事故责任追究、企业隐患整改、行业属地监管、事故报送机制建设开展专项评估,现将评估情况报告如下。

一、评估工作过程

评估组对照事故调查报告梳理问责处置、工地隐患整治、长效管控、事故报送四类整改清单,采取调阅全套事故卷宗、实地核查涉事项目泵车作业区域、查阅企业安全台账、座谈住建、应急、乡镇负责人、抽查县域在建工地工程机械管理情况等开展核查。逐项核对企业、个人行政处罚、干部问责、单位约谈归档材料,现场核验车辆通行路线、倒车警示、路基防护等设施改造成效,针对整改薄弱环节现场下达限期完善意见。

二、事故防范和整改措施整体落实情况

(一) 事故责任追究落实情况

死者因违规操作免于追责,对涉事企业法人、企业主体予以罚款。

（二）涉事企业整改落实情况

事故结案后，XX 建设公司全面补齐工程机械、场内车辆安全管理短板。全员签订用工合同并足额投保工伤保险、安全责任险；修订岗位安全责任清单，落实班前安全交底，以本次泵车侧翻事故开展常态化警示教育；建立工程机械调度审批制度，全部场内车辆加装倒车报警、全景影像，划分专用通行路线，临边危险路段增设硬质防护、限速警示；制定车辆专项隐患排查清单，落实驾驶员出车前检查、安全员每日巡查、每周全面排查制度，隐患实行登记、整改、复查销号闭环管理；定期组织驾驶员开展场内倒车、临边通行实操培训，考核合格方可上岗。

（三）行业、属地及综合监管整改落实情况

组织建筑行业警示大会，开展全县在建工地工程机械全覆盖专项排查，加密项目巡查频次，联合应急部门修订施工伤亡事故同步报送机制，严防迟报瞒报。XX 镇落实属地网格化管控，对辖区施工项目拉网排查并建立动态监管台账，网格员常态化入工地宣讲工程机械安全规范，组织镇村人员学习事故上报流程。XXX 局开展事故报送法规全员培训，联合住建开展联合执法，严查无防护、违规驾驶等行为，建立全县事故月度汇总研判制度。温泉县委、县政府细化四级安全责任清单，将事故及时上报纳入年度考核，搭建多部门联合督查机制，在全县通报瞒报处理结果，强化干部警示教育。

三、总体评估意见

经综合卷宗查阅、现场核查、企业抽查、座谈问询研判，评估组形成总体意见：本次事故全部责任人员、责任单位处罚及问

责措施落实到位。涉事企业完善用工、工程机械调度、场地防护、隐患排查全流程管理制度，场内车辆安全硬件全面升级；住建、乡镇、应急部门补齐行业、属地监管短板，常态化开展工地车辆专项整治；县委县政府健全事故报送、联合监管、考核问责长效机制，从制度层面遏制事故瞒报问题。整改完成后，全县建筑施工领域未再发生工程机械亡人事故，各项整改措施落地见效，治理取得预期成效。同时存在短板：工程机械安全管理未启用信息化台账，小型工地开工报备执行不严，基层干部事故报送实操演练频次不足。

四、下一步长效工作建议

一是涉事企业持续完善双重预防体系，每季度开展工程机械风险再辨识，严格执行车辆出车审批，建立设备维保台账，每半年组织车辆侧翻应急演练。二是 XX 住建局常态化开展工程机械专项整治，制作安全警示短视频开展现场实操教学，每季度联合应急部门开展联合执法，整治场内违规驾驶行为。三是 XX 镇落实项目开工报备制度，将工地车辆安全纳入网格员日常巡查，常态化开展施工安全入户宣传。四是 XX 县应急管理局定期组织行业、乡镇开展事故报送培训与模拟演练，完善施工企业动态监管台账，持续以本次瞒报事故开展全县警示宣传。五是县委、县政府将事故上报纳入安全生产考核一票否决项，统筹落实安全专项经费，建立事故履职倒查机制，层层压实安全生产与信息报送责任，防范同类车辆伤害及瞒报问题重复发生。